

COMMUNE DE LEZIGNAN LA CEBE

Projet d'aménagements : parcelle - City Park - Voie Douce DCE

Chapitre 1 : Tranche Ferme - Viabilisation parcelle C 1050 - Réseau AEP et EU DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

N°Affaire : CI 16205

Réf.	Désignations	U	Qte BE	Qte Ets	Prix Unit.	Prix total HT
100	<u>TRAVAUX AEP</u>					
127	BRANCHEMENT PARTICULIER					
127	b Création branchement AEP complet en PEHD 25 mm y cpris terrassement , remblai , robinet de prise en charge , tube allonge et BAC	UN	3		-	
130	<u>F&P Coffret Compteur Encastré</u>					
130	b façade entierement isolé avec support compteur et départ vers parcelle	UN	3		-	
Sous Total Réseaux AEP :						
200	<u>RESEAUX EAUX USEES</u>					
216	PLUS-VALUE CANALISATION					
216	a Plus value pour passage en sous-œuvre	ML	21		-	
225	BRANCHEMENTS PARTICULIERS - EAUX USEES.					
225	c Création d'un Branchement EU sur conduite existante en AC Ø 150 ; Boite DN 315, tampon fonte hydraulique marquage EU, conduite PVC 160, longueur 5 à 10 ml	UN	3		-	
Sous Total Réseaux Eaux Usées :						
400	<u>TERRASSEMENTS</u>					
401	TERRASSEMENTS EN DEBLAIS y/c évacuation en CET					
401	c Sciage de Chaussée à la scie mécanique	ML	100		-	
401	e Rabotage de revêtement	M2	70		-	
420	DEMOLITION D'OUVRAGES y/c évacuation en CET					
420	f Démolition de dallage béton	M2	40		-	
Sous Total Terrassements :						
500	<u>TROTTOIRS, ILOTS ET PLACE</u>					
510	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE REVETEMENTS DE TYPE					
510	g en béton de ciment dosé à 300 kg sur 0.15 m d'épaisseur (v compris talochage de la surface).	M2	40		-	
Sous Total Trottoirs :						
550	<u>CHAUSSEES</u>					
560	COUCHE DE ROULEMENT BETON BITUMINEUX					
560	a F&mise en œuvre de Béton bitumineux noir basalte 0/6 (sur 4 - 5 cm)	M2	80		-	
Sous Total Chaussées :						
TOTAL TRAVAUX						
TVA 20%						
TOTAL TTC €						

Vu,
Le Pouvoir Adjudicateur,

Accepté,
L'entreprise

Béziers
Le Maître d'Œuvre,

FEVRIER 2017
CETUR Ingénierie

COMMUNE DE LEZIGNAN LA CEBE

Projet d'aménagements : parcelle - City Park - Voie Douce DCE

Chapitre 2 : Tranche Ferme - Viabilisation parcelle C 1050 - Voirie et aménagement DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

N°Affaire : CI 16205

Réf.	Désignations	U	Qte BE	Qte Ets	Prix Unit.	Prix total HT
50	<u>TRAVAUX PREPARATOIRES</u>					
51	Constat d'huissier	F	1		-	
59	Dossier d'exécution (Plans exécutions, Planning, PPSPS, Dict, Paq, Soged, Fiches produits)	F	1		-	
60	Installation de chantier, signalisation provisoire, amenée et repli du matériel	F	1		-	
Sous Total Travaux Préparatoires :						
400	<u>TERRASSEMENTS</u>					
401	TERRASSEMENTS EN DEBLAIS y/c évacuation en CET					
401 a	Terrassement de terrain de toute nature ép 30 cm	M3	570		-	
401 b	Terrassement béton poreux ep moyenne 9 cm , pavés, bordures, trottoir béton et enrobés	m2	1950		-	
410	DEPOSE DE BORDURES TOUS TYPES.					
410 a	Dépose et repose de bordure	ML	23		-	
420	DEMOLITION D'OUVRAGES y/c évacuation en CET					
420 e	Démolition mur existant	ml	35		-	
435	FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN GEOTEXTILE.					
435 a	Fourniture et mise en place de géotextile	M2	80		-	
Sous Total Terrassements :						
450	<u>BORDURES - CANIVEAUX</u>					
451	FOURNITURE ET POSE DE BORDURES					
451 a	T2	ML	30		-	
451 c	P1	ML	20		-	
460	TRAITEMENT DE BORDURES ET RANG D'AGGLO					
460 b	Fourniture et pose Rang d'agglo plein y compris fondation	ML	70		-	
Sous Total Bordures :						
500	<u>TROTTOIRS, ILOTS ET PLACE</u>					
501	STRUCTURE					
501 b	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 et compactage	M3	72		-	
510	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE REVETEMENTS DE TYPE					
510 c	béton bitumineux 0/6 noir à chaud épaisseur moyenne 4 cm après compactage y compris couche d'accrochage.	M2	75		-	
511 i	Dalle nigravel et remplissage en 5/15 concassé	M2	150		-	
Sous Total Trottoirs :						

Réf.	Désignations	U	Qte BE	Qte Ets	Prix Unit.	Prix total HT
600	<u>MISES A NIVEAUX</u>					
610	FOURNITURE ET POSE DE TAMPON FONTE EN REMPLACEMENT DE L'EXISTANT					
610 a	∅ 650	UN	1		-	
Sous Total Mises à Niveaux :						
700	<u>MOBILIER URBAIN</u>					
701	Dépose et repose de mobilier urbain	UN	4		-	
702	Dépose et mise en stock de mobilier urbain	F	1		-	
Sous Total Mobilier Urbain :						
750	<u>OUVRAGES DIVERS</u>					
751	MACONNERIE					
751 g	Déconstruction local existant et évacuation des déchets	F	1		-	
755	MURS					
755 c	Mur agglomérés creux	M2	132		-	
755 e	Béton de fondation	M3	6		-	
755 f	Enduit taloché décoratif	M2	264		-	
755 h	F&P de chaperon de mur	ML	85		-	
765	ESPACES VERTS					
765 a	F&mise en place de terre végétale	M3	4		-	
770	CLOTURE					
770 g	Dépose de cloture et évacuation	ml	55		-	
775	DECONSTRUCTION					
775 a	Dépose soignée de l'ensemble du City Stade (et équipement Tennis) y cpris mise en stock	F	1		-	
775 b	Dépose soigné des dalles béton du caniveau y cpris abaissement et repose.	ml	23		-	
Sous Total Ouvrages divers :						
1200	<u>ECLAIRAGE PUBLIC</u>					
1201	Tranchée de toutes nature y cpris remblai en sable ,filet de protection et GNT	ml	35		-	
1202	F&pose de TPC 63 et cablette cuivre	ml	35		-	
1203	F&Déroulage de cable 4G10	ml	35		-	
1204	Dépose matériel vétuste	F	1		-	
1205	F&Pose d'un ensemble MAT de 6 metres cylindro-coniqueacier galva thermolaqué , RAL au choix du MO, surmonté d'une crossette simple saillie 0.70m avec lanterne type routier verre plat avec lampe 100W SHP montage sur massif béton , boitier de protection classe II en pied de mat et raccordements compris.	U	1		-	
1206	Repose du matériel (mats existant) , y cpris terrassement , Fourniture du socle et raccordement électrique	U	6		-	
1207	Certificat de conformité	U	1		-	
Sous Total Eclairage Public :						

TOTAL TRAVAUX

TVA 20%

TOTAL TTC €

Vu,
Le Pouvoir Adjudicateur,

Accepté,
L'entreprise

Béziers
Le Maître d'Œuvre,

FEVRIER 2017
CETUR Ingénierie

COMMUNE DE LEZIGNAN LA CEBE

Projet d'aménagements : parcelle - City Park - Voie Douce DCE

Chapitre 3 : Tranche Optionnelle 1 - Réalisation du City PARK DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

N°Affaire : CI 16205

Réf.	Désignations	U	Qte BE	Qte Ets	Prix Unit.	Prix total HT
50	<u>TRAVAUX PREPARATOIRES</u>					
80	ARRACHAGE - ELAGAGE - ABATTAGE					
80 e	Abattage d'arbres y compris dessouchage et emport de 1 à 1.5 m de circonférence au collet	UN	7		-	
Sous Total Travaux Préparatoires :						
400	<u>TERRASSEMENTS</u>					
401	TERRASSEMENTS EN DEBLAIS y/c évacuation en CET					
401 a	Terrassement de terrain de toute nature ép 30 cm	M3	310		-	
425	DIVERS					
425 a	Réalisation de purges y/c apport de GNT 0/80	M2	100		-	
430	REGLAGE ET COMPACTAGE DE FOND DE FORME					
430 a	Réglage et compactage du fond de forme	M2	1035		-	
435	FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN GEOTEXTILE.					
435 a	Fourniture et mise en place de géotextile	M2	1035		-	
Sous Total Terrassements :						
450	<u>BORDURES - CANIVEAUX</u>					
451	FOURNITURE ET POSE DE BORDURES					
451 c	P1	ML	100		-	
Sous Total Bordures :						
500	<u>TROTTOIRS, ILOTS ET PLACE</u>					
501	STRUCTURE					
501 b	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 et compactage	M3	260		-	
510	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE REVETEMENTS DE TYPE					
510 f	en béton de ciment fibré dosé à 300 kg sur 0,15 m d'épaisseur (y compris balayage ou griffage de la surface).	M2	583		-	
Sous Total Trottoirs :						
750	<u>OUVRAGES DIVERS</u>					
775 c	Répose de l'ensemble du City Stade	F	1		-	
775 d	Fourniture et pose de Gazon synthétique sablé ELITE LSR 20 EDELGRASS par collage avec bandes intermédiaires et lignage blanc, comprenant sablage par silice 15kgs/m ² et balayage de finition	m2	410		-	
Sous Total Ouvrages divers :						
						TOTAL HT €
						TVA 20%
						TOTAL TTC €

Vu,
Le Pouvoir Adjudicateur,

Accepté,
L'entreprise

Béziers
Le Maître d'Œuvre,

FEVRIER 2017
CETUR Ingénierie

COMMUNE DE LEZIGNAN LA CEBE

Projet d'aménagements : parcelle - City Park - Voie Douce DCE

Chapitre 4 : Tranche Optionnelle 2 - VOIE DOUCE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

N°Affaire : CI 16205

Réf.	Désignations	U	Qte BE	Qte Ets	Prix Unit.	Prix total HT
50	<u>TRAVAUX PREPARATOIRES</u>					
51	Constat d'huissier	F	1		-	
60	Installation de chantier, signalisation provisoire, amenée et repli du matériel	F	1		-	
63	Création panneau d'information de chantier	F	1		-	
80	ARRACHAGE - ELAGAGE - ABATTAGE					
80	a Débroussaillage, arrachage d'arbres jusqu'à 0.30 m de circonférence au collet	M2	7480		-	
80	e Abattage d'arbres y compris dessouchage et emport de 1 à 1.5 m de circonférence au collet	UN	3		-	
Sous Total Travaux Préparatoires :						
300	<u>RESEAUX EAUX PLUVIALES</u>					
301	TERRASSEMENTS - DEMOLITIONS EN TRANCHEE					
301	d Tranchée pour pose de canalisation EP DN 600 à 1000	ML	10		-	
305	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE REMBLAIS DE QUALITE.					
305	e GNT 0/31,5	M3	10		-	
306	FOURNITURE ET POSE DE TUYAU BETON ARME (SERIE 135 A OU SERIE F)					
306	c Ø 500 mm.	ML	10		-	
326	CREATION TETE DE BUSE DE SECURITE					
326	b Ø 500 mm.	UN	4		-	
Sous Total Réseaux Eaux Pluviales :						
400	<u>TERRASSEMENTS</u>					
401	TERRASSEMENTS EN DEBLAIS y/c évacuation en CET					
401	a Terrassement de terrain de toute nature ép 30 cm	M3	60		-	
425	DIVERS					
425	a Réalisation de purges y/c apport de GNT 0/80	M2	12		-	
430	REGLAGE ET COMPACTAGE DE FOND DE FORME					
430	a Réglage et compactage du fond de forme	M2	200		-	
435	FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN GEOTEXTILE.					
435	a Fourniture et mise en place de géotextile	M2	2244		-	
Sous Total Terrassements :						
500	<u>TROTTOIRS, ILOTS ET PLACE</u>					
501	STRUCTURE					
501	b Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 et compactage	M3	530		-	
510	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE REVETEMENTS DE TYPE					
510	e stabilisé au liant sable 0/6 épaisseur 5 cm - Fabrication centrale et mise en œuvre mécanique.	M2	1560		-	
Sous Total Trottoirs :						
650	<u>SIGNALISATION</u>					
655	SIGNALISATION VERTICALE					
655	a Panneaux de Police Gamme normale Classe 2 y/c Panonceaux	UN	4		-	
Sous Total Signalisation :						

Réf.	Désignations	U	Qte BE	Qte Ets	Prix Unit.	Prix total HT
700	<u>MOBILIER URBAIN</u>					
720	BARRIERES					
720 a	F&P barrière de voirie	UN	4		-	
Sous Total Mobilier Urbain :						
750	<u>OUVRAGES DIVERS</u>					
751	MACONNERIE					
751 a	Fourniture et mise en œuvre de béton C25/30 pour petits ouvrages	M3	2		-	
Sous Total Ouvrages divers :						

TOTAL HT €

TVA 20%

TOTAL TTC €

Vu,
Le Pouvoir Adjudicateur,

Accepté,
L'entreprise

Béziers
Le Maître d'Œuvre,

FEVRIER 2017
CETUR Ingénierie

COMMUNE DE LEZIGNAN LA CEBE

Projet d'aménagements : parcelle - City Park - Voie Douce DCE

RECAPITULATION GENERALE

- Chapitre 1 : Tranche Ferme - Viabilisation parcelle C 1050 - Réseau AEP et EU
- Chapitre 2 : Tranche Ferme - Viabilisation parcelle C 1050 - Voirie et aménagement
- Chapitre 3 : Tranche Optionnelle 1 - Réalisation du City PARK
- Chapitre 4 : Tranche Optionnelle 2 - VOIE DOUCE

TOTAL HT €

TVA 20 %

TOTAL TTC €

Vu,
Le Pouvoir Adjudicateur,

Béziers
Le Maître d'Œuvre, CABINET CETUR Ingénierie

FEVRIER 2017